

Keuzelijst Installatie

Datum
Project Gentiaanstraat
Bouwnummer **Hoekwoning 1**

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Installatie

Installaties

Extra dubbele wandcontactdoos

- Optie 1** **Dubbele wandcontactdoos** € 250,00
- Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (300+vloer)
-

Extra loze leidingen

- Optie 2** **Loze leiding** € 150,00
- Aanbrengen van een loze leiding
-

Extra CAT 6 kabel

- Optie 5** **CAT 6** € 330,00
- Aanbrengen en bedraden van leiding met UTP (CAT 6), in de ruimte wordt de leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading.
-

Extra CAT 6 kabel

- Optie 6** **Bestaande loze leiding bedraden met CAT 6** € 190,00
- Bedraden van al bestaande loze leiding met UTP (CAT 6), in de ruimte wordt de leiding afgemonteerd met een wandcontactdoos en in de meterkast met een stekker. Deze is niet aangesloten op het Centraal Antenne Systeem. Let op, een loze leiding kan maar voorzien worden van 1 type bedrading.
-

Droger groep op extra contactdoos

- Optie 7** **Droger groep op extra contactdoos** € 375,00
- Extra wandcontactdoos nabij de wasmachineaansluiting op een aparte groep t.b.v. condensdroger
-

Elektrapunten buiten de woning

- Optie 8** **Kabel 10 meter** € 325,00

Kabel t.b.v. eventuele tuinverlichting, de kabel eindigt nabij de gevel op een rol van 10 meter en is middels een schakelaar aangesloten. Het type kabel is yMvk-as 3x2.5mm.

Elektrapunten buiten de woning

- Optie 9** **Dubbele wandcontactdoos buiten** € 325,00

Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de gevel (500+vloer)

Special W

- Optie 11** **Loodgieter/CV/MV** € 0,00

U geeft op de tekening aan waar u uw extra installatiewensen wilt hebben. Ook kunt u gesprek aanvragen met installateur. Neem dan contact op ons op.

Special W

- W-1** **Afvoer droger** € 120,00

Het maken van een rioolaansluiting t.b.v. de condens-wasdroger in de nabijheid van de wasmachineaansluiting. De afvoer t.b.v. het condenswater is geïntegreerd met de afvoer van de wasmachine.
Deze aansluiting komt bij de wasmachine.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.