

Keuzelijst Ruwbouw keuzelijst

Datum
Project Gentiaanstraat
Bouwnummer **Rijwoning 2**

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Ruwbouw keuzelijst

Ruwbouw

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> | B01-246 | Uitbouw aan de achterzijde 240 cm diep | € 19.850,00 |
| <ul style="list-style-type: none">- uitbouw conform de bijgevoegde tekening- afwerking conform de Technische Omschrijving- installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|---------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | B20-21 | Het vergroten van de badkamer met circa 800 mm | € 1.350,00 |
| <ul style="list-style-type: none">- uitvoering conform bijgevoegde tekening optietekening- installaties conform bijgevoegde tekening- inclusief extra wand- en vloertegels van de standaard tegels en een standaard bad.- Let op: Plattegrond wijzigt zie optieplattegrond vergrote badkamer. | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|---|---------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> | B27-11 | Een dakkapel op de achtergevel, 300 cm breed | € 10.995,00 |
| <ul style="list-style-type: none">- dakkapel conform bijgevoegde tekening- binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt- buitenzijde met onderhoudsarme beplating- voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas- voorzien van smalle overstekende dakrand in stijl van de woning | | | |
-

Ruwbouwopties

- | | | | |
|--|---------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | B27-19 | Voordelen voor het kiezen van een dakkapel tijdens de bouw: | € 0,00 |
| <ul style="list-style-type: none">+ geen verzwakking en later doorzakken van de kap, doordat de kap constructief opnieuw wordt berekend en hierop wordt aangepast (daardoor geen extra balken onder de kap)+ inclusief eventuele aanvraag vergunning+ garantie Woningborg wordt behouden+ alles wordt voor u geregeld+ bij oplevering direct gereed voor gebruik | | | |
-

Ruwbouwopties

B31-30 **Letselwerende beglazing op de begane grond** n.t.b.

Standaard wordt glas aangebracht dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Aanvullend kunt u kiezen om beglazing in kozijnen zonder metselwerk borstwering uit te voeren in letselwerende beglazing, de binnen- en buitenruit worden dan gelaagd uitgevoerd, volgens het voorschrift NEN 3569. Dit betreft de beglazing van :
- zijlichten en deuren van de achtergevelpui

Ruwbouwopties

B32 **Schuifpui achtergevel** € 2.200,00

- U kiest voor het plaatsen van een houten schuifpui naar terras.
- De standaard houten pui met dubbeledeur vervalt.

Ruwbouwopties

B99.1 **Maatwerk** n.t.b.

Ruwbouwopties

B99 **Geen van de genoemde ruwbouwopties** € 0,00

- u maakt geen gebruik van de mogelijke ruwbouwopties

W-installatieopties

IW-02A **Buitenkraan aan de achterzijde** € 595,00

- het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat aan de gevel, vorstvrij uitgevoerd.
- positie van de kraan is nabij lichtpunt achtergevel

W-installatieopties

IW-02V **Buitenkraan aan de voordeur** € 495,00

- het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat aan de gevel, vorstvrij uitgevoerd.
- positie van de kraan is nabij lichtpunt voordeur

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.