

Keuzelijst Ruwbouw keuzelijst

Datum
Project Gentiaanstraat
Bouwnummer **Rijwoning 5**

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Ruwbouw keuzelijst

Ruwbouw

Ruwbouwopties

- B01-246** **Uitbouw aan de achterzijde 240 cm diep** € 19.850,00
- uitbouw conform de bijgevoegde tekening
 - afwerking conform de Technische Omschrijving
 - installaties aangepast conform de bijgevoegde tekening

Ruwbouwopties

- B20-21** **Het vergroten van de badkamer met circa 800 mm** € 1.350,00
- uitvoering conform bijgevoegde tekening optietekening
 - installaties conform bijgevoegde tekening
 - inclusief extra wand- en vloertegels van de standaard tegels en een standaard bad.
 - Let op: Plattegrond wijzigt zie optieplattegrond vergrote badkamer.

Ruwbouwopties

- B27-11** **Een dakkapel op de achtergevel, 300 cm breed** € 10.995,00
- dakkapel conform bijgevoegde tekening
 - binnenzijde als binnenzijde dakplaat afgewerkt
 - buitenzijde met onderhoudsarme beplating
 - voorzien van 2 draaikiepraam en 1 ventilatierooster en overige met vastglas
 - voorzien van smalle overstekende dakrand in stijl van de woning

Ruwbouwopties

- B27-19** **Voordelen voor het kiezen van een dakkapel tijdens de bouw:** € 0,00
- + geen verzwakking en later doorzakken van de kap, doordat de kap constructief opnieuw wordt berekend en hierop wordt aangepast (daardoor geen extra balken onder de kap)
 - + inclusief eventuele aanvraag vergunning
 - + garantie Woningborg wordt behouden
 - + alles wordt voor u geregeld
 - + bij oplevering direct gereed voor gebruik

Ruwbouwopties

B31-30 **Letselwerende beglazing op de begane grond** n.t.b.

Standaard wordt glas aangebracht dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Aanvullend kunt u kiezen om beglazing in kozijnen zonder metselwerk borstwering uit te voeren in letselwerende beglazing, de binnen- en buitenruit worden dan gelaagd uitgevoerd, volgens het voorschrift NEN 3569. Dit betreft de beglazing van :
- zijlichten en deuren van de achtergevelpui

Ruwbouwopties

B32 **Schuifpui achtergevel** € 2.200,00

- U kiest voor het plaatsen van een houten schuifpui naar terras.
- De standaard houten pui met dubbeledeur vervalt.

Ruwbouwopties

B99.1 **Maatwerk** n.t.b.

Ruwbouwopties

B99 **Geen van de genoemde ruwbouwopties** € 0,00

- u maakt geen gebruik van de mogelijke ruwbouwopties

W-installatieopties

IW-02A **Buitenkraan aan de achterzijde** € 595,00

- het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat aan de gevel, vorstvrij uitgevoerd.
- positie van de kraan is nabij lichtpunt achtergevel

W-installatieopties

IW-02V **Buitenkraan aan de voordeur** € 495,00

- het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat aan de gevel, vorstvrij uitgevoerd.
- positie van de kraan is nabij lichtpunt voordeur

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.